PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ-MG		**FOLHA Nº: 01/01**	
OBRA: COBERTURA QUADRA BAIRRO SÃO JOÃO		**DATA: 17/11/2020**	
LOCAL: ABAETÉ-MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO CENTRAL - 09/2020 | ISS: 2,5% - SEM DES.	**( ) DIRETA**	**(x) INDIRETA**	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 meses		**LDI**	**21,51%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	MOB-DES-020	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	219.062,34	0,50	0,61	1.336,28
1.2	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) - GOVERNO DO ESTADO	CJ	1,00	1.109,62	1.348,30	1.348,30
1.3	IIO-LIG-005	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 1/2", CAVALETE SIMPLES - COPASA	U	1,00	320,75	389,74	389,74
1.4	IIO-LIG-010	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00	532,36	646,87	646,87
1.5	ABE-FOS-020	FOSSA SÉPTICA PARA 3750 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (100 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	U	1,00	2.088,50	2.537,74	2.537,74
2		**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**					
2.1	IIO-BAR-046	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG	M2	30,00	407,39	495,02	14.850,60
3		**LOCAÇÃO DA OBRA**					
3.1	LOC-OBR-005	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	846,00	7,27	8,83	7.470,18
4		**DIVERSOS**					
4.1	COB-TEL-045	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,5MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.110,00	51,09	62,08	68.908,80
4.3	EST-MET-010	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	KG	15.787,00	10,50	12,76	201.442,12
5		**LIMPEZA FINAL**					
5.1	LIM-GER-005	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	846,00	5,03	6,11	5.169,06
						TOTAL GERAL DA OBRA	**304.099,69**

198.461/D
Responsável Técnico — CREA-MG

ARMANDO GRECO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE ABAETÉ-MG