PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Rua Dimas Fernandes - Bairro Centro no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	230102	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	2		
2	228973	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 10MM²	PÇ	4		
3	228981	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 16MM²	PÇ	6		
4	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	3		
5	299511	ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO	PÇ	1		
6	2980	ARAME AÇO 2,76MM² (12)	Kg	2		
7	299529	ARO COM TAMPA ARTICULADA CAIXA ZB PASSEIO	PÇ	1		
8	75721	ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM	PÇ	4		
9	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	6		
10	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	1		
11	231548	CABO AL 1X 50MM² 15KV PROTEGIDO	m	2,5		
12	225664	CABO AL 1X120MM² 1KV	m	4,5		
13	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	12		
14	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	2,4		
15	226209	CABO DUPLEX CA 1X1X16+16 1KV	m	24		
16	231589	CABO TRIPLEX CA 2X1X70+70 1KV	m	39		
17	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	3		
18	227868	CONETOR CUNHA CU ITEM 2	PÇ	7		
19	227884	CONETOR CUNHA CU ITEM 4	PÇ	2		
20	231696	CONETOR CUNHA CU ITEM 6	PÇ	1		
21	327734	CONETOR DE PERFURAÇÃO 10MM² / 6MM²	PÇ	2		
22	327726	CONETOR DE PERFURAÇÃO 16-70MM² / 6-35MM²	PÇ	15		
23	327767	CONETOR DE PERFURAÇÃO 70-120MM² / 70-120MM²	PÇ	4		
24	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	2		
25	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	2		
26	227785	CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM²	PÇ	2		
27	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	2		
28	377357	CONETOR TERMINAL ATERRAMENTO TEMPORÁRIO P/ CHAVES	PÇ	1		
29	227074	CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 107MM²/120MM² COMPACT	PÇ	3		
30	227389	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM²	PÇ	1		
31	378809	CONETOR TERMINAL PARA CABO PROTEGIDO 50mm²	PÇ	1		
32	271486	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 8K	PÇ	1		
33	222539	HASTE ATERRAMENTO 2,40M	PÇ	1		
34	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PÇ	1		
35	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	1		
36	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	1		
37	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	1		
38	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	4		
39	74831	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM	PÇ	4		
40	207373	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN	PÇ	1		
41	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	1		
42	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	1		
43	237768	SAPATILHA	PÇ	2		
44	245803	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV 37,5KVA	PÇ	1		

Materiais	
Concretagem	
Mão-de-obra	
VALOR TOTAL	

AB 003-18