PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Rua João Oseliere - Bairro Amazonas no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	230102	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	5		
2	228981	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 16MM²	PÇ	3		
3	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	4		
4	237685	ALÇA PRÉ-FORMADA ESTAI CABO 6,4MM	PÇ	2		
5	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	9		
6	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	2		
7	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	24		
8	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	0,4		
9	226373	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV	m	59		
10	236877	CINTA DE AÇO D 210MM	PÇ	6		
11	236893	CINTA DE AÇO D 230MM	PÇ	6		
12	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	9		
13	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	1		
14	227876	CONETOR CUNHA CU ITEM 3	PÇ	2		
15	327767	CONETOR DE PERFURAÇÃO 70-120MM² / 70-120MM²	PÇ	3		
16	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	4		
17	227769	CONETOR FORMATO H ITEM 1 CAA 13-34MM² / 13-34MM²	PÇ	1		
18	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	10		
19	227785	CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM²	PÇ	2		
20	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	2		
21	357342	FIO AL 5,2MM(4) RECOZIDO	Kg	0,29		
22	357341	FITA ALUMÍNIO 1X10MM PARA AMARRAÇÃO	Kg	0,023		
23	237701	FIXADOR PRÉ-FORMADO ESTAI 6,4MM	PÇ	1		
24	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PÇ	2		
25	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	2		
26	219659	ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	PÇ	1		
27	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	2		
28	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	2		
29	237271	MANILHA SAPATILHA 50KN	PÇ	1		
30	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	7		
31	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	11		
32	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	20		
33	207415	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN	PÇ	2		
34	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	2		
35	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	2		
36	237768	SAPATILHA	PÇ	5		

Materiais	
Concretagem	
Mão-de-obra	
VALOR TOTAL	

AB 006-18