PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Praça José Pinto Cardoso - Bairro Centro no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	237222	AFASTADOR ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 500MM	PÇ	2		
2	230102	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	6		
3	228981	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 16MM²	PÇ	2		
4	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	4		
5	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	10		
6	231712	BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2	PÇ	5		
7	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	5		
8	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	114		
9	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	2,4		
10	226373	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV	m	215		
11	236877	CINTA DE AÇO D 210MM	PÇ	8		
12	236893	CINTA DE AÇO D 230MM	PÇ	10		
13	236927	CINTA DE AÇO D 260MM	PÇ	2		
14	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	9		
15	231696	CONETOR CUNHA CU ITEM 6	PÇ	2		
16	327726	CONETOR DE PERFURAÇÃO 16-70MM² / 6-35MM²	PÇ	8		
17	327767	CONETOR DE PERFURAÇÃO 70-120MM² / 70-120MM²	PÇ	9		
18	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	14		
19	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	6		
20	227785	CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM²	PÇ	7		
21	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	12		
22	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PÇ	2		
23	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	3		
24	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PÇ	5		
25	354899	LÂMPADA VS 150W AP E-40 TUBULAR	PÇ	5		
26	354900	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 150W TUBULAR	PÇ	5		
27	226464	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 54MM² / 70MM² COMPACTADO	PÇ	6		
28	226506	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CAL 70MM²	PÇ	2		
29	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	6		
30	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	20		
31	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	41		
32	207415	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN	PÇ	4		
33	355028	REATOR LÂMPADA VS 150W INTEGRADO	PÇ	5		
34	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	5		
35	237768	SAPATILHA	PÇ	1		
36	231464	TUBO RECOMPRESSÃO CABO 70MM² 1KV	PÇ	6		

Materiais	
Mão-de-obra	
VALOR TOTAL	