PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Rua Dona Nicota - Bairro Simão da Cunha no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	230102	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	1		
2	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	2		
3	75721	ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM	PÇ	6		
4	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	6		
5	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	1		
6	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	12		
7	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	2,4		
8	231589	CABO TRIPLEX CA 2X1X70+70 1KV	m	28		
9	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	1		
10	231696	CONETOR CUNHA CU ITEM 6	PÇ	1		
11	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	2		
12	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	4		
13	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	2		
14	227389	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM²	PÇ	1		
15	222539	HASTE ATERRAMENTO 2,40M	PÇ	1		
16	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PÇ	1		
17	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	1		
18	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	1		
19	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	1		
20	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	4		
21	74823	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM	PÇ	2		
22	74831	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM	PÇ	4		
23	207373	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN	PÇ	1		
24	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	1		
25	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	1		
26	237768	SAPATILHA	PÇ	2		

Materiais	
Concretagem	
Mão-de-obra	
VALOR TOTAL	

AB 012-18