PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Rua Teodoreto de Paiva - Bairro Centro no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	230102	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	1		
2	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	2		
3	237685	ALÇA PRÉ-FORMADA ESTAI CABO 6,4MM	PÇ	3		
4	75721	ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM	PÇ	4		
5	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	6		
6	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	1		
7	231548	CABO AL 1X 50MM² 15KV PROTEGIDO	m	7,5		
8	225656	CABO AL 1X 70MM² 1KV	m	6		
9	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	12		
10	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	2,4		
11	226373	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV	m	24		
12	236869	CINTA DE AÇO D 200MM	PÇ	2		
13	375058	COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 1	PÇ	3		
14	39586	COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO	PÇ	3		
15	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	1		
16	231696	CONETOR CUNHA CU ITEM 6	PÇ	1		
17	327726	CONETOR DE PERFURAÇÃO 16-70MM² / 6-35MM²	PÇ	4		
18	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	2		
19	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	5		
20	227793	CONETOR FORMATO H ITEM 4 CAA 85-107MM² / 42-67MM²	PÇ	4		
21	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	2		
22	377357	CONETOR TERMINAL ATERRAMENTO TEMPORÁRIO P/ CHAVES	PÇ	3		
23	227066	CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 54MM² / 70MM² COMPACT	PÇ	4		
24	227389	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM²	PÇ	1		
25	378809	CONETOR TERMINAL PARA CABO PROTEGIDO 50mm²	PÇ	3		
26	271403	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 5H	PÇ	3		
27	222539	HASTE ATERRAMENTO 2,40M	PÇ	1		
28	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	1		
29	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PÇ	1		
30	219659	ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	PÇ	1		
31	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	1		
32	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	1		
33	237271	MANILHA SAPATILHA 50KN	PÇ	1		
34	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	4		
35	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	2		
36	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	4		
37	74823	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM	PÇ	2		
38	74831	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM	PÇ	2		
39	207373	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN	PÇ	1		
40	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	1		
41	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	1		
42	237768	SAPATILHA	PÇ	3		
43	245845	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 75KVA	PÇ	1		

Materiais	
Concretagem	
Mão-de-obra	
VALOR TOTAL	

AB 016-18