PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Rua Treze de Maio - Bairro Centro no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	237222	AFASTADOR ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 500MM	PÇ	1		
2	230102	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	3		
3	228973	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 10MM²	PÇ	6		
4	228981	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 16MM²	PÇ	2		
5	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	3		
6	75721	ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM	PÇ	4		
7	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	11		
8	231712	BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2	PÇ	1		
9	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	1		
10	231548	CABO AL 1X 50MM² 15KV PROTEGIDO	m	7,5		
11	225656	CABO AL 1X 70MM² 1KV	m	6		
12	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	12		
13	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	0,4		
14	226373	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV	m	79		
15	374388	CHAVE FACA MONOPOLAR 15KV 300A	PÇ	3		
16	236877	CINTA DE AÇO D 210MM	PÇ	4		
17	236893	CINTA DE AÇO D 230MM	PÇ	1		
18	375058	COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 1	PÇ	3		
19	39586	COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO	PÇ	3		
20	364562	COBERTURA PROTETORA PARA CONETOR RDP 25KV	PÇ	3		
21	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	3		
22	227868	CONETOR CUNHA CU ITEM 2	PÇ	6		
23	231696	CONETOR CUNHA CU ITEM 6	PÇ	2		
24	231688	CONETOR CUNHA CU ITEM 7	PÇ	3		
25	327726	CONETOR DE PERFURAÇÃO 16-70MM² / 6-35MM²	PÇ	14		
26	327767	CONETOR DE PERFURAÇÃO 70-120MM² / 70-120MM²	PÇ	6		
27	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	4		
28	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	3		
29	227785	CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM²	PÇ	4		
30	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	2		
31	377357	CONETOR TERMINAL ATERRAMENTO TEMPORÁRIO P/ CHAVES	PÇ	3		
32	227066	CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 54MM² / 70MM² COMPACT	PÇ	4		
33	378809	CONETOR TERMINAL PARA CABO PROTEGIDO 50mm²	PÇ	3		
34	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PÇ	2		
35	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	1		
36	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PÇ	1		
37	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	1		
38	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	1		
39	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	7		
40	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	7		
41	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	9		
42	74831	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM	PÇ	3		
43	74849	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X350MM	PÇ	1		
44	207415	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN	PÇ	1		
45	207373	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN	PÇ	1		
46	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	1		
47	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	1		
48	237768	SAPATILHA	PÇ	3		
49	231555	SUPORTE Z PARA CHAVE FUSÍVEL	PÇ	3		

Materiais	
Concretagem	
Mão-de-obra	
VALOR TOTAL	

AB 023-18