PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Rua Antero Feijó - Bairro Renascença no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	228973	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 10MM²	PÇ	3		
2	228981	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 16MM²	PÇ	1		
3	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	2		
4	237685	ALÇA PRÉ-FORMADA ESTAI CABO 6,4MM	PÇ	6		
5	75721	ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM	PÇ	4		
6	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	8		
7	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	1		
8	214619	BRAÇO SUPORTE COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 1	PÇ	1		
9	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	12		
10	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	2,8		
11	226373	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV	m	74		
12	236877	CINTA DE AÇO D 210MM	PÇ	2		
13	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	3		
14	227868	CONETOR CUNHA CU ITEM 2	PÇ	3		
15	231696	CONETOR CUNHA CU ITEM 6	PÇ	1		
16	327726	CONETOR DE PERFURAÇÃO 16-70MM² / 6-35MM²	PÇ	5		
17	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	4		
18	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	1		
19	227785	CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM²	PÇ	3		
20	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	4		
21	227389	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM²	PÇ	1		
22	222539	HASTE ATERRAMENTO 2,40M	PÇ	1		
23	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PÇ	1		
24	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	2		
25	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PÇ	1		
26	219659	ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV	PÇ	2		
27	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	1		
28	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	1		
29	237271	MANILHA SAPATILHA 50KN	PÇ	2		
30	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	5		
31	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	3		
32	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	3		
33	74831	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM	PÇ	4		
34	207373	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN	PÇ	1		
35	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	1		
36	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	1		
37	237768	SAPATILHA	PÇ	6		

Materiais	
Mão-de-obra	
VALOR TOTAL	