PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Rua Barão do Rio Branco - Bairro Marmelada no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	230102	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	2		
2	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	2		
3	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	8		
4	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	1		
5	214619	BRAÇO SUPORTE COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 1	PÇ	1		
6	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	12		
7	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	0,4		
8	226373	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV	m	65		
9	236877	CINTA DE AÇO D 210MM	PÇ	2		
10	236893	CINTA DE AÇO D 230MM	PÇ	2		
11	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	1		
12	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	2		
13	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	6		
14	227785	CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM²	PÇ	1		
15	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	2		
16	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	1		
17	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PÇ	1		
18	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	1		
19	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	1		
20	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	5		
21	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	7		
22	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	9		
23	207415	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN	PÇ	1		
24	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	1		
25	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	1		
26	237768	SAPATILHA	PÇ	2		
		Materiais				
		Mão-de-obra				
VALOR TOTAL						

AB 028-18