PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Rua Manoel Antônio de Souza - Bairro Centro no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	230102	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	1		
2	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	2		
3	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	6		
4	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	1		
5	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	12		
6	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	2,4		
7	226373	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV	m	35		
8	236877	CINTA DE AÇO D 210MM	PÇ	2		
9	236893	CINTA DE AÇO D 230MM	PÇ	2		
10	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	1		
11	231696	CONETOR CUNHA CU ITEM 6	PÇ	1		
12	327767	CONETOR DE PERFURAÇÃO 70-120MM² / 70-120MM²	PÇ	3		
13	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	2		
14	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	1		
15	227785	CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM²	PÇ	1		
16	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	2		
17	227389	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM²	PÇ	1		
18	222539	HASTE ATERRAMENTO 2,40M	PÇ	1		
19	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	1		
20	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PÇ	1		
21	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	1		
22	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	1		
23	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	4		
24	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	6		
25	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	8		
26	207415	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN	PÇ	1		
27	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	1		
28	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	1		
29	237768	SAPATILHA	PÇ	2		

Materiais	
Mão-de-obra	
VALOR TOTAL	

AB 032-18