PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Rua Frei Orlando - Bairro Frei Orlando no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	230102	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	1		
2	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	2		
3	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	6		
4	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	1		
5	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	12		
6	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	2,4		
7	226373	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV	m	38		
8	236869	CINTA DE AÇO D 200MM	PÇ	2		
9	236877	CINTA DE AÇO D 210MM	PÇ	2		
10	236893	CINTA DE AÇO D 230MM	PÇ	2		
11	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	1		
12	231696	CONETOR CUNHA CU ITEM 6	PÇ	1		
13	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	2		
14	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	5		
15	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	2		
16	227389	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM²	PÇ	1		
17	222539	HASTE ATERRAMENTO 2,40M	PÇ	1		
18	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PÇ	1		
19	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	1		
20	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	1		
21	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	1		
22	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	4		
23	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	6		
24	207415	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN	PÇ	1		
25	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	1		
26	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	1		
27	237768	SAPATILHA	PÇ	2		
28	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	12		

Materiais	
Concretagem	
Mão-de-obra	
VALOR TOTAL	

AB 033-18