PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Rua Dimas Fernandes esq. Rua Oswaldo Ferreira - Bairro São João no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	230102	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	2		
2	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	4		
3	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	12		
4	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	3		
5	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	36		
6	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	4,8		
7	226373	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV	m	33		
8	231589	CABO TRIPLEX CA 2X1X70+70 1KV	m	21		
9	236877	CINTA DE AÇO D 210MM	PÇ	4		
10	236885	CINTA DE AÇO D 220MM	PÇ	1		
11	236893	CINTA DE AÇO D 230MM	PÇ	7		
12	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	2		
13	231696	CONETOR CUNHA CU ITEM 6	PÇ	2		
14	327767	CONETOR DE PERFURAÇÃO 70-120MM² / 70-120MM²	PÇ	2		
15	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	6		
16	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	7		
17	227785	CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM²	PÇ	2		
18	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	4		
19	227389	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM²	PÇ	2		
20	222539	HASTE ATERRAMENTO 2,40M	PÇ	2		
21	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PÇ	3		
22	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	2		
23	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PÇ	1		
24	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	3		
25	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	3		
26	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	8		
27	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	13		
28	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	24		
29	207415	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN	PÇ	2		
30	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	3		
31	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	3		
32	237768	SAPATILHA	PÇ	4		

Materiais	
Concretagem	
Mão-de-obra	
VALOR TOTAL	

AB 045-18