PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Rua Raul Araújo - Bairro São Pedro no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	230102	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	2		
2	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	2		
3	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	10		
4	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	2		
5	214619	BRAÇO SUPORTE COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 1	PÇ	2		
6	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	24		
7	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	0,8		
8	226373	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV	m	95		
9	236836	CINTA DE AÇO D 170MM	PÇ	2		
10	236844	CINTA DE AÇO D 180MM	PÇ	2		
11	236877	CINTA DE AÇO D 210MM	PÇ	4		
12	236893	CINTA DE AÇO D 230MM	PÇ	2		
13	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	2		
14	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	4		
15	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	7		
16	227785	CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM²	PÇ	1		
17	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	4		
18	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PÇ	1		
19	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	1		
20	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PÇ	2		
21	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	2		
22	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	2		
23	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	6		
24	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	10		
25	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	22		
26	207373	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN	PÇ	1		
27	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	2		
28	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	2		
29	237768	SAPATILHA	PÇ	2		
		Materiais				
		Mão-de-obra				
VALOR TOTAL						

AB 057-18