PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Rua Nono do Lasma - Bairro Amazonas no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	230102	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	1		
2	228924	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAA 34MM²	PÇ	4		
3	228833	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 25MM²	PÇ	1		
4	228874	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 35MM²	PÇ	1		
5	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	2		
6	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	6		
7	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	1		
8	220475	CABO CA 34MM² (2AWG)	Kg	0,4		
9	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	28		
10	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	2,7		
11	226373	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV	m	40		
12	236893	CINTA DE AÇO D 230MM	PÇ	4		
13	236901	CINTA DE AÇO D 240MM	PÇ	2		
14	236919	CINTA DE AÇO D 250MM	PÇ	2		
15	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	4		
16	227868	CONETOR CUNHA CU ITEM 2	PÇ	2		
17	231696	CONETOR CUNHA CU ITEM 6	PÇ	1		
18	379680	CONETOR CUNHA CU ITEM 8	PÇ	1		
19	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	2		
20	227769	CONETOR FORMATO H ITEM 1 CAA 13-34MM² / 13-34MM²	PÇ	4		
21	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	5		
22	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	5		
23	227389	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM²	PÇ	1		
24	222539	HASTE ATERRAMENTO 2,40M	PÇ	1		
25	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PÇ	1		
26	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	1		
27	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	1		
28	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	1		
29	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	4		
30	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	2		
31	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	16		
32	74831	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM	PÇ	4		
33	207449	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN	PÇ	1		
34	207373	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN	PÇ	1		
35	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	1		
36	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	1		
37	237768	SAPATILHA	PÇ	2		
		Materiais				
		Mão-de-obra				
		VALOR TOTAL				