PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra de iluminação pública para atender a Rua Martinho Contagem - Bairro São Luiz no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	2		
2	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	24		
3	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	0,8		
4	236877	CINTA DE AÇO D 210MM	PÇ	2		
5	236919	CINTA DE AÇO D 250MM	PÇ	2		
6	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	2		
7	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	4		
8	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	4		
9	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PÇ	1		
10	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	2		
11	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PÇ	1		
12	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	2		
13	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	2		
14	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	2		
15	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	2		
16	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	4		
17	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	8		

Materiais	
Concretagem	
Mão-de-obra	
VALOR TOTAL	

AB 077-18