PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Rua Prof. Modesto - Bairro Marmelada no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	230102	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	1		
2	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	2		
3	237685	ALÇA PRÉ-FORMADA ESTAI CABO 6,4MM	PÇ	1		
4	75721	ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM	PÇ	4		
5	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	6		
6	258905	BRAÇO PARA IP TIPO CURTO	PÇ	2		
7	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	16		
8	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	10,8		
9	226373	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV	m	33		
10	236919	CINTA DE AÇO D 250MM	PÇ	1		
11	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	2		
12	231696	CONETOR CUNHA CU ITEM 6	PÇ	2		
13	327767	CONETOR DE PERFURAÇÃO 70-120MM² / 70-120MM²	PÇ	3		
14	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	4		
15	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	1		
16	227785	CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM²	PÇ	1		
17	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	4		
18	227389	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM²	PÇ	1		
19	237701	FIXADOR PRÉ-FORMADO ESTAI 6,4MM	PÇ	1		
20	222539	HASTE ATERRAMENTO 2,40M	PÇ	1		
21	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PÇ	1		
22	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	2		
23	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PÇ	1		
24	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	2		
25	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	2		
26	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	5		
27	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	2		
28	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	2		
29	74823	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM	PÇ	1		
30	74831	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM	PÇ	2		
31	74849	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X350MM	PÇ	1		
32	214569	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 600DAN	PÇ	1		
33	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	2		
34	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	2		
35	237768	SAPATILHA	PÇ	3		

Materiais	
Concretagem	
Mão-de-obra	
VALOR TOTAL	

AB 082-18