PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Rua Professora Arlinda Andrade - Bairro Bernardo Soares de Faria no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	230102	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	2		
2	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	2		
3	75721	ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM	PÇ	4		
4	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	11		
5	231712	BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2	PÇ	1		
6	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	1		
7	225664	CABO AL 1X120MM² 1KV	m	6		
8	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	12		
9	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	0,4		
10	226373	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV	m	88		
11	236893	CINTA DE AÇO D 230MM	PÇ	2		
12	375056	COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 2	PÇ	3		
13	39586	COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO	PÇ	3		
14	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	1		
15	327726	CONETOR DE PERFURAÇÃO 16-70MM² / 6-35MM²	PÇ	4		
16	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	2		
17	227769	CONETOR FORMATO H ITEM 1 CAA 13-34MM² / 13-34MM²	PÇ	3		
18	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	6		
19	227785	CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM²	PÇ	2		
20	227793	CONETOR FORMATO H ITEM 4	PÇ	4		
21	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	2		
22	377357	CONETOR TERMINAL ATERRAMENTO TEMPORÁRIO P/ CHAVES	PÇ	3		
23	227074	CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 107MM²/120MM² COMPACT	PÇ	4		
24	378809	CONETOR TERMINAL PARA CABO PROTEGIDO 50mm²	PÇ	3		
25	271403	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 5H	PÇ	3		
26	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	1		
27	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PÇ	1		
28	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	1		
29	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	1		
30	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	7		
31	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	2		
32	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	4		
33	74823	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM	PÇ	2		
34	74831	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM	PÇ	2		
35	207373	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN	PÇ	1		
36	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	1		
37	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	1		
38	237768	SAPATILHA	PÇ	3		
39	245845	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 75KVA	PÇ	1		

Materiais	
Concretagem	
Mão-de-obra	
VALOR TOTAL	

AB 083-18