PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra de iluminação pública para atender a Rua Astolfo Ferreira - Bairro São Pedro no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	75721	ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM	PÇ	2		
2	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	3		
3	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	36		
4	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	1,2		
5	236844	CINTA DE AÇO D 180MM	PÇ	4		
6	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	3		
7	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	6		
8	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	6		
9	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PÇ	2		
10	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	1		
11	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PÇ	3		
12	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	3		
13	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	3		
14	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	4		
15	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	8		
16	74831	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM	PÇ	2		
17	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	3		
18	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	3		

Materiais	
Concretagem	
Mão-de-obra	
VALOR TOTAL	

AB 086-18