PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Extensão de Rede de Distribuição de Energia Elétrica Aérea Urbana com iluminação pública para atender a Rua Zezé Cristino - Bairro Bernado Soares de Faria no município de Abaeté - M.G

Item	CÓDIGO CEMIG	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Quant.	Preço Unit.	Preço Total
1	237222	AFASTADOR ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 500MM	PÇ	1		
2	230102	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	5		
3	229005	ALÇA PRÉ-FORMADA CA/CAL 70MM²	PÇ	4		
4	75721	ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM	PÇ	16		
5	327692	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	18		
6	231712	BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2	PÇ	3		
7	258921	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	5		
8	225615	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	m	60		
9	2931	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	Kg	1,6		
10	226373	CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV	m	181		
11	236893	CINTA DE AÇO D 230MM	PÇ	4		
12	236919	CINTA DE AÇO D 250MM	PÇ	4		
13	227850	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	4		
14	327767	CONETOR DE PERFURAÇÃO 70-120MM² / 70-120MM²	PÇ	6		
15	379679	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PÇ	10		
16	227777	CONETOR FORMATO H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	6		
17	227785	CONETOR FORMATO H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM²	PÇ	4		
18	227793	CONETOR FORMATO H ITEM 4	PÇ	1		
19	231175	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	8		
20	352237	IDENTIFICADOR DE FASE A	PÇ	4		
21	352242	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	3		
22	352260	IDENTIFICADOR DE FASE C	PÇ	3		
23	376238	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	5		
24	376109	LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO	PÇ	5		
25	237289	OLHAL PARA PARAFUSO 50KN	PÇ	11		
26	66878	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 45MM	PÇ	9		
27	66886	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PÇ	17		
28	74823	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X250MM	PÇ	8		
29	74831	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X300MM	PÇ	5		
30	74849	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X350MM	PÇ	3		
31	207449	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN	PÇ	1		
32	207373	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M 300DAN	PÇ	2		
33	355029	REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO	PÇ	5		
34	327361	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	5		
35	237768	SAPATILHA	PÇ	4		

Materiais	
Concretagem	
Mão-de-obra	
VALOR TOTAL	

AB 089-18