Prefeitura Municipal de Abaeté

LEVANTAMENTO DE VIAS PARA OPERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS 2020
SERVIÇOS A EXECUTAR EM PMF, EXECUTADO EM USINA PRÓPRIA

PAVIMENTAÇÃO			Comprimento da rua (m)	Largura média da rua (m)	Pintura de ligação (m²)	Área total de PMF (m²)	Pintura de ligação da Pavimentação (m²)	PAVIMENTAÇÃO EM PMF = 4 cm (m³)
AVENIDA OU RUA	INÍCIO	FINAL						
RUA TEODORO DE JANEIRO	ENTRE 3 DE MAIO E F.A.R	FINAL DA RUA	143,00	9,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00	51,48
RUA FRANCISCO ANTÔNIO RODRIGUES	TEODORO DE JANEIRO	RUA SILVÉRIO ALVES	65,00	9,20	598,00	598,00	598,00	23,92
RUA VIANA ROMANELLI	ENTRE F.A.R E FINAL	FINAL DA RUA	44,00	9,00	396,00	396,00	396,00	15,84
RUA DIMAS FERNANDES	RUA PRINCESA ISABEL	RUA LUISA ALVES DE JESUS	56,00	9,00	504,00	504,00	504,00	20,16
RUA DIMAS FERNANDES	RUA ANTÔNIO JOSÉ P.		41,00	9,00	369,00	369,00	369,00	14,76
RUA JOAQUIM PEREIRA	RUA ANTÔNIO JOSÉ P.	EST. ACESSO S. CRUZ	119,00	9,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	42,84
EST. ACESSO S. CRUZ	RUA JOAQUIM PEREIRA	CEMITÉRIO PARQUE DS F.	300,00	6,25	1.875,00	1.875,00	1.875,00	75,00
AV. BARÃO DO INDAIÁ	ACESSO GARAGEM COOPER		16,00	7,80	124,80	124,80	124,80	4,99
RUA FRANCISCO ANTÔNIO RODRIGUES	RUA OSCAR VIANA	RUA VIANA ROMANELLI	75,00	9,20	690,00	690,00	690,00	27,60
TOTAL					6.914,80	6.914,80	6.914,80	276,59

ABAETÉ, 21 DE JULHO DE 2.020

Alexander de Oliveira Valadares
Engenheiro Civil CREA-MG 198.461/D

Armando Greco Filho
Prefeitura Municipal de Abaeté