ORÇAMENTO MATERIAIS							
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ							
OBRA: OPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 2020				SERVIÇO	PINTURA (m²)	PMF (m²)	PMF (m³)
PAVIMENTAÇÃO				ÁREA	6.914,80	6.914,80	276,59
LOCAL: VÁRIAS RUAS				FORMA DE EXECUÇÃO: DIRETA			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI JUNHO 2.020				BDI			0,0%
						DATA: 21/07/2020	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1.0		OPERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	m²	6.914,80			
1.1	41901	Fornecimento asfalto diluído CM-30 (Imprimação)	t	8,30	4.580,00	4.580,00	38.003,74
1.2	41904	Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C (pintura de ligação)	t	3,46	2.113,57	2.113,57	7.307,46
1.3	41904	Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C (massa)	t	36,51	2.113,57	2.113,57	77.166,75
1.4	00004720	Fornecimento de brita 0	m³	181,44	89,25	89,25	16.193,91
1.5	00004741	Fornecimento de pó de pedra	m³	181,44	66,72	66,72	12.105,97
		TOTAL					150.777,83
TOTAL GERAL DA OBRA							150.777,83

Alexander de Oliveira Valadares
Engenheiro Civil CREA-MG 198.461/D

ARMANDO GRECO FILHO
Prefeitura Municipal de Abaeté