ORÇAMENTO MATERIAIS								
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ								
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ANÍBAL PIRES				SERVIÇO		PINTURA (m²)	PMF (m²)	PMF (m³)
				ÁREA		5.650,00	5.650,00	226,00
LOCAL: ANÍBAL PIRES				FORMA DE EXECUÇÃO: DIRETA				
							BDI	0,0%
							DATA: 29/10/2020	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT		PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1.0		OPERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	m²	5.650,00				
1.1	Cotação	Fornecimento asfalto diluído CM-30 (Imprimação)	t	14,00	3.070,00		3.070,00	42.980,00
1.2	Cotação	Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C (pintura de ligação)	t	2,83	2.462,00		2.462,00	6.955,15
1.3	Cotação	Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C (massa)	t	29,83	2.462,00		2.462,00	73.446,38
1.4	Cotação	Fornecimento de brita 0	m³	163,32	110,00		110,00	17.965,49
1.5	Cotação	Cascalho	m³	1.130,00	19,33		19,33	21.842,90
1.6	Cotação	Fornecimento de pó de pedra	m³	163,32	89,00		89,00	14.535,72
		TOTAL						177.725,64
TOTAL GERAL DA OBRA								177.725,64

Obs.: A quantidade de CM-30 (Imprimação) foi estimada, pois é a quantidade mínima entregue pelas empresas.

Alexander de Oliveira Valadares
Engenheiro Civil CREA-MG 198.461/D

ARMANDO GRECO FILHO
Prefeitura Municipal de Abaeté