CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1038755-10/2017	856561/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	12-18 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS	ABAETÉ / MG	20,41%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS									**346.506,42**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**					**-**	**346.506,42**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**931,38**	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	309,40	BDI 1	372,55	931,38	RA
1.2.			**TERRAPLENAGEM**					**-**	**32.121,08**	
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.689,24	1,25	BDI 1	1,51	7.080,75	RA
1.2.2.	Cotação	001	CASCALHO, INCLUSO AQUISIÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA.	M3	703,38	23,00	BDI 1	27,69	19.476,59	RA
1.2.3.	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	703,38	6,57	BDI 1	7,91	5.563,74	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**204.298,24**	
1.3.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	4.167,06	6,90	BDI 1	8,31	34.628,27	RA
1.3.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.167,06	1,58	BDI 1	1,90	7.917,41	RA
1.3.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	125,03	987,22	BDI 1	1.188,71	148.624,41	RA
1.3.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	12.503,00	0,87	BDI 1	1,05	13.128,15	RA
1.4.			**OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**100.365,17**	
1.4.1.	Composição	001	RAMPA DE ACESSIBILIDADE L=1,20M COM PISO TÁTIL	UNIDADE	24,00	162,53	BDI 1	195,70	4.696,80	RA
1.4.2.	Composição	002	SARJETA DE CONCRETO, FCK=15MPA, COM 50CM DE LARGURA E 5 CM DE ESPESSURA. PADRÃO DEOP-MG TIPO A (I=3%).	M	1.026,28	12,62	BDI 1	15,20	15.599,46	RA
1.4.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	120,68	415,64	BDI 1	500,47	60.396,72	RA
1.4.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	488,75	33,43	BDI 1	40,25	19.672,19	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**8.790,55**	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	191,76	27,79	BDI 1	33,46	6.416,29	RA
1.5.2.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	5,00	85,41	BDI 1	102,84	514,20	RA
1.5.3.	Composição	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (DIÂMETRO = 50 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (TUBO DE 50MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO TOTAL A 3 METROS) INCLUSO BASE DE CONCRETO.	UNIDADE	6,00	257,46	BDI 1	310,01	1.860,06	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1038755-10/2017	856561/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	12-18 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS	ABAETÉ / MG	20,41%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS									**346.506,42**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ABAETÉ / MG
Local

terça-feira, 21 de maio de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL ALBINO DE ARRUDA
CREA/CAU: CREA/MG 208.126/D
ART/RRT: 14201800000004824532