CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1065485-10/2019	884440/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ/MG	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	02-21 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	ABAETÉ/MG	27,46%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS									**309.288,51**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS**					**-**	**309.288,51**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**828,50**	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	260,00	BDI 1	331,40	828,50	RA
1.2.			**TERRAPLENAGEM**					**-**	**19.415,69**	
1.2.1.	SETOP-MG	RO-41082	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)	M2	2.108,77	0,78	BDI 1	0,99	2.087,68	RA
1.2.2.	Cotação	01	CASCALHO (FORNECIMENTO E TRANSPORTE)	M3	316,32	29,50	BDI 1	37,60	11.893,63	RA
1.2.3.	SETOP-MG	RO-43113	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	M3	316,32	13,48	BDI 1	17,18	5.434,38	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO**					**-**	**200.391,84**	
1.3.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.879,69	6,63	BDI 1	8,45	15.883,38	RA
1.3.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.783,69	1,84	BDI 1	2,35	8.891,67	RA
1.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	113,36	1.062,16	BDI 1	1.353,83	153.470,17	RA
1.3.4.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	818,44	13,19	BDI 1	16,81	13.757,98	RA
1.3.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.336,00	0,58	BDI 1	0,74	8.388,64	RA
1.4.			**OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**83.879,63**	
1.4.1.	PMA	02	RAMPA DE ACESSIBILIDADE L=1,20M COM PISO PODOTÁTIL	UNIDADE	18,00	181,76	BDI 1	231,67	4.170,06	RA
1.4.2.	PMA	03	SARJETA DE CONCRETO, FCK=15MPA, COM 50CM DE LARGURA E 5 CM DE ESPESSURA. PADRÃO DEOP-MG TIPO A (i=3%)	M	898,94	11,31	BDI 1	14,42	12.962,71	RA
1.4.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	80,31	472,78	BDI 1	602,61	48.395,61	RA
1.4.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	392,54	36,68	BDI 1	46,75	18.351,25	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**4.772,85**	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	169,30	15,81	BDI 1	20,15	3.411,40	RA
1.5.2.	SUDECAP-BH	18.05.03	DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM	UN	2,00	72,38	BDI 1	92,26	184,52	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº SICONV**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**			
1065485-10/2019	884440/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ/MG	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
BELO HORIZONTE	02-21 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	ABAETÉ/MG	27,46%	0,00%	0,00%

Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Unitário (sem BDI) (R$)**	**BDI (%)**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS									**309.288,51**	
1.5.3.	PMA	01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (DIÂMETRO = 50 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (TUBO DE 50MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 3 METROS). INCLUI BASE DE CONCRETO.	UNIDADE	3,00	307,79	BDI 1	392,31	1.176,93	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ABAETÉ/MG
Local

quarta-feira, 2 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Alexander de Oliveira Valadares
CREA/CAU: CREA-MG 198.461/D
ART/RRT: 14202000000006115917

Ivanir Deladier da Costa
Prefeito Municipal
Abaeté - MG