CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1068614-99/2019	893631/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ	PAVIMENTAÇÃO DE VIA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
BELO HORIZONTE	02-21 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIA	ABAETÉ-MG	21,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIA									**305.573,69**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO DE VIA**					**-**	**305.573,69**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**788,78**	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	260,00	BDI 1	315,51	788,78	RA
1.2.			**RECAPEAMENTO**					**-**	**283.496,39**	
1.2.1.	SETOP	ED-48490	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	358,73	12,53	BDI 1	15,21	5.456,28	RA
1.2.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.602,08	1,87	BDI 1	2,27	14.986,72	RA
1.2.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	99,03	1.012,78	BDI 1	1.229,01	121.708,86	RA
1.2.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	99,03	1.065,75	BDI 1	1.293,29	128.074,51	RA
1.2.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.806,00	0,55	BDI 1	0,67	13.270,02	RA
1.3.			**OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**14.025,72**	
1.3.1.	PMA	02	RAMPA DE ACESSIBILIDADE L=1,20M COM PISO PODOTÁTIL	UNIDADE	16,00	188,79	BDI 1	229,10	3.665,60	RA
1.3.2.	PMA	03	SARJETA DE CONCRETO, FCK=15MPA, COM 50CM DE LARGURA E 5 CM DE ESPESSURA. PADRÃO DEOP-MG TIPO A (i=3%)	M	717,46	11,90	BDI 1	14,44	10.360,12	RA
1.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**7.262,80**	
1.4.1.	PMA	01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (DIÂMETRO = 50 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (TUBO DE 50MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 3 METROS). INCLUI BASE DE CONCRETO.	UNIDADE	11,00	310,23	BDI 1	376,46	4.141,06	RA
1.4.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	162,00	15,88	BDI 1	19,27	3.121,74	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1068614-99/2019	893631/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ	PAVIMENTAÇÃO DE VIA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
BELO HORIZONTE	02-21 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE VIA	ABAETÉ-MG	21,35%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIA									**305.573,69**

ABAETÉ-MG
Local

segunda-feira, 19 de julho de 2021
Data

Ivanir Deladier da Costa
Prefeito Municipal
Abaeté - MG

Responsável Técnico
Nome: ALEXANDER DE OLIVEIRA VALADARES
CREA/CAU: MG 198.461/D
ART/RRT: 14202000000006097548