CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071739-95/2020 | 902349/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ | PAVIMENTAÇÃO DE VIA | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| BELO HORIZONTE | 05-21 (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO DE VIA | ABAETÉ-MG | 21,35% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAVIMENTAÇÃO DE VIA** | | | | | | | | | **544.367,35** | |
| **1.** | | | **PAVIMENTAÇÃO DE VIA** | | | | | **-** | **544.367,35** | |
| **1.1.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **1.016,30** | |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2,50 | 335,00 | BDI 1 | 406,52 | 1.016,30 | RA |
| **1.2.** | | | **DEMOLIÇÃO** | | | | | **-** | **90.991,67** | |
| 1.2.1. | SETOP | ED-48491 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 5.937,72 | 12,53 | BDI 1 | 15,21 | 90.312,72 | CP |
| 1.2.2. | SETOP | ED-48489 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 40,95 | 13,66 | BDI 1 | 16,58 | 678,95 | RA |
| **1.3.** | | | **EXECUÇÃO DE BASE** | | | | | **-** | **126.607,32** | |
| 1.3.1. | SINAPI | 100572 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 890,66 | 87,64 | BDI 1 | 106,35 | 94.721,69 | RA |
| 1.3.2. | Cotação | 01 | CASCALHO (FORNECIMENTO E TRANSPORTE) | M3 | 890,66 | 29,50 | BDI 1 | 35,80 | 31.885,63 | RA |
| **1.4.** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | **-** | **286.035,38** | |
| 1.4.1. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 5.261,32 | 1,94 | BDI 1 | 2,35 | 12.364,10 | RA |
| 1.4.2. | SUDECAP | 20.11.01 | IMPRIMAÇAO COM CM-30 | M2 | 5.261,32 | 8,54 | BDI 1 | 10,36 | 54.507,28 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 157,84 | 1.078,30 | BDI 1 | 1.308,52 | 206.536,80 | RA |
| 1.4.4. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15.784,00 | 0,66 | BDI 1 | 0,80 | 12.627,20 | RA |
| **1.5.** | | | **OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO** | | | | | **-** | **31.843,27** | |
| 1.5.1. | PMA | 02 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE L=1,20M COM PISO PODOTÁTIL | UNIDADE | 19,00 | 191,36 | BDI 1 | 232,22 | 4.412,18 | RA |
| 1.5.2. | PMA | 03 | SARJETA DE CONCRETO, FCK=15MPA, COM 50CM DE LARGURA E 5 CM DE ESPESSURA. PADRÃO DEOP-MG TIPO A (i=3%) | M | 1.271,80 | 12,44 | BDI 1 | 15,10 | 19.204,18 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 9,78 | 502,10 | BDI 1 | 609,30 | 5.958,95 | RA |
| 1.5.4. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 48,70 | 38,38 | BDI 1 | 46,57 | 2.267,96 | RA |
| **1.6.** | | | **SINALIZAÇÃO** | | | | | **-** | **7.873,41** | |
| 1.6.1. | SUDECAP | 18.05.03 | DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM | UN | 1,00 | 114,12 | BDI 1 | 138,48 | 138,48 | RA |

Alexander de Oliveira Valadares
Eng. Civil Pref. Munic. Abaeté
CREA-MG 198461/D

Ivanir Deladier da Costa
Prefeito Municipal
Abaeté - MG

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071739-95/2020 | 902349/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ | PAVIMENTAÇÃO DE VIA | | | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **DESCRIÇÃO DO LOTE** | **MUNICÍPIO / UF** | **BDI 1** | **BDI 2** | **BDI 3** |
| BELO HORIZONTE | 05-21 (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO DE VIA | ABAETÉ-MG | 21,35% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAVIMENTAÇÃO DE VIA** | | | | | | | | | **544.367,35** | |
| 1.6.2. | PMA | 01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (DIÂMETRO = 50 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (TUBO DE 50MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 3 METROS). INCLUI BASE DE CONCRETO. | UNIDADE | 1,00 | 423,95 | BDI 1 | 514,46 | 514,46 | RA |
| 1.6.3. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 278,46 | 21,37 | BDI 1 | 25,93 | 7.220,47 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ABAETÉ-MG
**Local**

terça-feira, 31 de agosto de 2021
**Data**

Ivanir Deladier da Costa
Prefeito Municipal
Abaeté - MG

Responsável Técnico
**Nome:** ALEXANDER DE OLIVEIRA VALADARES
**CREA/CAU:** MG 198.461/D
**ART/RRT:** MG 20210114659