GINÁSIO POLIESPORTIVO								
Av. Simão da Cunha, nº 540, Bairro Centro								
Área = 1550,34 m²			Tabela SETOP : Referência abril/2021 sem desoneração				MÊS DE REFERENCIA SINAPI:02/2021	
R.T.:			Kelly Aparecida Ribeiro Rezende - CREA 100.089/D - MG	Prefeitura Municipal de Abaeté				
CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL								
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**$ UNIT. S/ BDI**	**BDI 22,88%**	**TOTAL C/ BDI**
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	SETOP	ED-50152	Placa de obra em chapa galvanizada 3,00 x 1,50 metros, modelo a ser fornecido pela prefeitura	unid.	1,00	1.121,47	1.378,06	1.378,06
1.2	SINAPI	99059	Locação de obra incluindo montagem de gabarito	m	166,24	50,73	62,34	10.363,40
1.3	SETOP	ED-50128	Barracão de obra em tábuas de pinho de 3ª, assoalhado, coberto - área interna 14,0 m²	unid.	1,00	6.073,26	7.462,82	7.462,82
1.4	SETOP	ED -50151	Fornecimento provisório de luz com ligação de padrão	unid.	1,00	532,36	654,16	654,16
1.5	SETOP	ED-16341	Ligação provisória de água e esgoto	unid.	1,00	190,93	234,61	234,61
			SUBTOTAL 01					**20.093,05**
2.0			**MOVIMENTO DE TERRA**					
2.1	SINAPI	101127	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras	m³	35,83	9,09	11,17	400,22
2.2	SINAPI	96385	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso	m³	526,57	7,34	9,02	4.749,66
			SUBTOTAL 02					**5.149,88**
3.0			**FUNDAÇÕES**					
3.1	SINAPI	96523	Escavação manual dos blocos	m³	17,66	74,22	91,20	1.610,59
3.2	SINAPI	93358	Escavação manual de valas (baldrames)	m³	11,98	62,14	76,36	914,79
3.3	SINAPI	101616	Apiloamento de fundo de valas e tubulão com soquete	m²	91,62	4,83	5,94	544,22
3.4	SINAPI	101104	Tubulão a céu aberto, diâmetro do fuste de 70cm, escavação manual, sem alargamento de base, concreto usinado e lançado com bomba ou diretamente do caminhão	m³	70,78	1.006,30	1.236,54	87.522,30
3.5	SINAPI	98557	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	307,80	29,25	35,94	11.062,33
3.6	SETOP	ED-49804	Concreto estrutural virado em obra FCK 20 MPA, brita 1 e 2 inclui lançamento e adensamento	m³	29,64	367,95	452,14	13.401,43
3.7	SINAPI	96543	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm,fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	698,00	17,81	21,88	15.272,24
3.8	SINAPI	96544	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 6.3 mm,fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1,00	16,77	20,61	20,61
3.9	SINAPI	96545	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm,fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	390,00	15,72	19,32	7.534,80
3.10	SINAPI	96546	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm,fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	917,00	14,05	17,26	15.827,42
3.11	SINAPI	101113	Alargamento de base de tubulão a céu aberto, escavação manual, concreto usinado e lançado com bomba ou diretamente do caminhão.	m³	21,40	634,32	779,45	16.680,23

GINÁSIO POLIESPORTIVO								
Av. Simão da Cunha, nº 540, Bairro Centro								
Área = 1550,34 m²			Tabela SETOP : Referência abril/2021 sem desoneração				MÊS DE REFERENCIA SINAPI:02/2021	
R.T.:			Kelly Aparecida Ribeiro Rezende - CREA 100.089/D - MG	Prefeitura Municipal de Abaeté				
CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL								
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**$ UNIT. S/ BDI**	**BDI 22,88%**	**TOTAL C/ BDI**
			SUBTOTAL 03					**170.390,96**
4.0			**ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA**					
4.1			**Muro de arrimo**					
4.1.1	SETOP	RO-41596	Muro de arrimo em concreto, tipo oc.ma-01 (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m³	13,39	595,85	732,18	9.803,89
			SUBTOTAL 4.1					**9.803,89**
4.2			**Pilares**					
4.2.1	SINAPI	92443	Forma de pilares em madeira compensada - fabricação, montagem e desmontagem, inclusive travamento	m²	683,92	33,68	41,39	28.307,45
4.2.2	SINAPI	92759	Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - fornecimento / corte / dobra / colocação	kg	1.000,00	15,42	18,95	18.950,00
4.2.3	SINAPI	92762	Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10 mm - fornecimento / corte / dobra / colocação	kg	2.066,00	12,94	15,90	32.849,40
4.2.4	SINAPI	92721	Concretagem de pilares, fck 25 MPA, com uso de bomba, inclusive fornecimento, lançamento, adensamento e acabamento	m³	67,81	359,16	441,34	29.927,27
			SUBTOTAL 4.2					**110.034,12**
4.3			**Vigas**					
4.3.1	SINAPI	92475	Forma de vigas em madeira compensada - fabricação, montagem e desmontagem, inclusive travamento	m²	209,27	57,05	70,10	14.669,83
4.3.2	SINAPI	92759	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - fornecimento / corte / dobra / colocação	kg	266,00	15,42	18,95	5.040,70
4.3.3	SINAPI	92760	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - fornecimento / corte / dobra / colocação	kg	17,00	14,94	18,36	312,12
4.3.4	SINAPI	92761	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8.0 mm - fornecimento / corte / dobra / colocação	kg	388,00	14,31	17,58	6.821,04
4.3.5	SINAPI	92762	Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10 mm - fornecimento / corte / dobra / colocação	kg	312,00	12,94	15,90	4.960,80
4.3.6	SINAPI	92763	Armação de pilar de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - fornecimento / corte / dobra / colocação	kg	20,00	10,97	13,48	269,60
4.3.7	SETOP	ED-9053	Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, auto-adensável, com Fck 25 MPa, inclusive lançamento e acabamento	m³	20,93	422,25	518,86	10.859,74
			SUBTOTAL 4.3					**42.933,83**
4.4			**Arquibancada**					
4.4.1	SETOP	ED-48219	Alvenaria de bloco de concreto cheio Fck 20 Mpa, sem armação	m²	154,61	101,56	124,80	19.295,33

GINÁSIO POLIESPORTIVO								
Av. Simão da Cunha, nº 540, Bairro Centro								
Área = 1550,34 m²			Tabela SETOP : Referência abril/2021 sem desoneração					MÊS DE REFERENCIA SINAPI:02/2021
R.T.:			Kelly Aparecida Ribeiro Rezende - CREA 100.089/D - MG	Prefeitura Municipal de Abaeté				
CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL								
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**$ UNIT. S/ BDI**	**BDI 22,88%**	**TOTAL C/ BDI**
4.4.2	SETOP	ED-50837	Arquibancada padrão de concreto sem solo, metro de cada degrau de 90 x 40 cm, desempenado a fresco e degraus intermediário de 10 em 10 m (para medições: multiplicar a extensão pelo número de degraus) - (padrão SEE)	M	157,68	51,41	63,17	9.960,65
4.4.3	SETOP	ED-51097	Aterro compactado manual com soquete	m³	94,49	53,41	65,63	6.201,38
4.4.4	SINAPI	98557	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos (bloco de concreto cheio fundo da arquibancada)	m²	383,33	29,25	35,94	13.776,88
			SUBTOTAL 4.4					**49.234,24**
			SUBTOTAL 04					**212.006,08**
5.0			**ELEVAÇÃO**					
5.1	SINAPI	87492	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. AF_06/2014	m²	1.120,00	63,43	77,94	87.292,80
5.2	SINAPI	101161	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020	m²	97,20	151,18	185,77	18.056,84
5.3	SINAPI	93189	Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. AF_03/2016	m	13,20	100,20	123,13	1.625,32
5.4	SINAPI	93187	Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão (cobogó)	m	90,00	99,66	122,46	11.021,40
			SUBTOTAL 05					**117.996,36**
6.0			**TELHADO**					
6.1	SINAPI	94229	Colocação de calha em chapa galvanizada nº 24 - desenvolvimento=100 cm	m	102,18	167,32	205,60	21.008,21
6.2	SETOP	ED-50667	Chapim metálico, com pingadeira, chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento = 35 cm	m	163,42	56,27	69,14	11.298,86
6.3	SINAPI	94213	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m²	1.527,59	69,52	85,43	130.502,01
6.4	SETOP	ED-49664	Fornecimento de estrutura metálica em perfil laminado, inclusive fabricação, transporte, montagem e aplicação de fundo preparador anticorrosivo em superfície metálica, uma (1) demão	kg	14.679,48	22,33	27,44	402.804,93
			SUBTOTAL 06					**565.614,01**
7.0			**PAVIMENTAÇÃO**					
7.1	SINAPI	98680	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. AF_09/2020 - PASSEIO DE PROTEÇÃO	m²	253,64	34,01	41,79	10.599,62

GINÁSIO POLIESPORTIVO								
Av. Simão da Cunha, nº 540, Bairro Centro								
Área = 1550,34 m²			Tabela SETOP : Referência abril/2021 sem desoneração					MÊS DE REFERENCIA SINAPI:02/2021
R.T.:			Kelly Aparecida Ribeiro Rezende - CREA 100.089/D - MG	Prefeitura Municipal de Abaeté				
CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL								
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**$ UNIT. S/ BDI**	**BDI 22,88%**	**TOTAL C/ BDI**
7.2	SETOP	ED-50600	Aplicação de lona preta, esp. 150 micras, inclusive fornecimento	m²	1.372,44	2,44	3,00	4.117,32
7.3	SETOP	ED-49813	Lastro de brita 2 ou 3 apiloado manualmente	m³	68,62	116,26	142,86	9.803,05
7.4	SETOP	ED-50577	Piso industrial com argamassa de alta resistência, cor cinza, esp. 8mm, acabamento polido, modulação de 1x1m, inclusive junta plástica e polimento mecanizado	m²	1.372,44	75,89	93,25	127.980,03
7.5	SETOP	ED-50770	Rodapé com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 2cm, altura 10cm, desempenado/alisado com colher	m	162,08	16,31	20,04	3.248,08
7.6	SETOP	ED-50627	Piso podotátil de borracha, alerta, esp. 5mm, colorida, assentamento com cola de contato, inclusive fornecimento e instalação	m²	10,70	126,88	155,91	1.668,24
7.7	SETOP	ED-50623	Piso podotátil de borracha, direcional, esp. 5mm, cor Preta, assentamento com cola de contato, inclusive Fornecimento e instalação	m²	38,77	126,88	155,91	6.044,63
			SUBTOTAL 07					**163.460,97**
8.0			**REVESTIMENTOS**					
8.1	SINAPI	87894	Chapisco em argamassa mista traço 1:3 - paredes externas	m²	1.568,91	5,26	6,46	10.135,16
8.2	SINAPI	87879	Chapisco em argamassa mista traço 1:3 - paredes internas	m²	1.355,87	3,20	3,93	5.328,57
8.3	SINAPI	87547	Reboco interno com argamassa de cimento, cal e areia 1:2:8	m²	1.355,87	17,88	21,97	29.788,46
8.4	SINAPI	87792	Reboco externo com argamassa 1:2:8 (cimento,cal e areia) com aditivo impermeabilizante	m²	1.568,91	30,62	37,63	59.038,08
			SUBTOTAL 8					**104.290,27**
9			**ESQUADRIAS COM FERRAGENS**					
9.1	SETOP	ED-7576	Fornecimento e assentamento de porta em alumínio, tipo veneziana, de abrir, acabamento anodizado natural, inclusive fechadura e marco	m²	27,00	503,53	618,74	16.705,98
			SUBTOTAL 9					**16.705,98**
10.0			**PINTURA**					
10.1			**Pintura interna**					
10.1.1	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	1.465,22	2,37	2,91	4.263,79
10.1.2	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	1.465,22	11,65	14,32	20.981,95
10.2			**Pintura externa**					
10.2.1	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	1.678,26	2,37	2,91	4.883,74

GINÁSIO POLIESPORTIVO								
Av. Simão da Cunha, nº 540, Bairro Centro								
Área = 1550,34 m²			Tabela SETOP : Referência abril/2021 sem desoneração				MÊS DE REFERENCIA SINAPI:02/2021	
R.T.:			Kelly Aparecida Ribeiro Rezende - CREA 100.089/D - MG	Prefeitura Municipal de Abaeté				
CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL								
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**$ UNIT. S/ BDI**	**BDI 22,88%**	**TOTAL C/ BDI**
10.2.2	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	1.678,26	11,65	14,32	24.032,68
10.3			**Pintura em pisos**					
10.3.1	SETOP	ED-9934	Pintura Epóxi em piso, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão de primer Epóxi	m²	1.372,44	35,34	43,43	59.605,07
10.3.2	SINAPI	41595	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	542,35	10,68	13,12	7.115,63
10.3.3	SINAPI	74245/001	Pintura acrílica em arquibancada duas demãos	m²	134,03	14,14	17,38	2.329,44
			SUBTOTAL 10					**123.212,30**
11			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					
			Eletrica					
11.1	SINAPI	90447	Rasgo em alvenaria para eletrodutos	m	74,00	5,38	6,61	489,14
11.2	SINAPI	90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição	m	74,00	10,73	13,19	976,06
11.3	SINAPI	91854	Eletroduto de PVC flexível corrugado dn 25mm (3/4")	m	74,00	7,36	9,04	668,96
11.4	SETOP	ED-19524	Eletrocalha perfurada (200x100)mm em chapa de aço galvanizado #18, com tratamento pré-zincado, inclusive tampa de encaixe, fixação superior, conexões e acessórios	m	240,00	101,32	124,50	29.880,00
11.5	SETOP	ED-49296	Eletroduto em pead flexível corrugado 2"	m	100,00	22,60	27,77	2.777,00
11.6	SINAPI	95751	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, DN 32 mm (1 1/4), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	100,00	44,79	55,04	5.504,00
11.7	SINAPI	90456	Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2).	unid.	18,00	3,48	4,28	77,04
11.8	SINAPI	91941	Caixa de passagem PVC 4"x2"	unid.	16,00	8,46	10,40	166,40
11.9	SINAPI	91943	Caixa de passagem PVC 4"x4"	unid.	2,00	16,34	20,08	40,16
11.10	SETOP	ED-49487	Placa cega para caixa , 4" x 4"	unid.	2,00	10,32	12,68	25,36
11.11	SINAPI	95777	Condulete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado DN 20mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação	unid.	36,00	22,48	27,62	994,32
11.12	SETOP	ED-49484	Placa (espelho) para caixa , 2" x 4"	unid.	16,00	3,60	4,42	70,72
11.13	SETOP	ED-49486	Placa cega para caixa , 2" x 4"	unid.	12,00	5,55	6,82	81,84
11.14	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v	m	2.507,00	3,79	4,66	11.682,62
11.15	SINAPI	92982	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv	m	90,00	16,67	20,48	1.843,20
11.16	SINAPI	92986	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv	m	30,00	36,35	44,67	1.340,10
11.17	SINAPI	101883	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.	unid.	1,00	580,06	712,78	712,78
11.18	SINAPI	93653	Disjuntor monopolar padrão din 10a	unid.	3,00	14,22	17,47	52,41
11.19	SINAPI	93654	Disjuntor monopolar padrão din 16a	unid.	9,00	14,71	18,08	162,72

GINÁSIO POLIESPORTIVO								
Av. Simão da Cunha, nº 540, Bairro Centro								
Área = 1550,34 m²			Tabela SETOP : Referência abril/2021 sem desoneração				MÊS DE REFERENCIA SINAPI:02/2021	
R.T.:			Kelly Aparecida Ribeiro Rezende - CREA 100.089/D - MG	Prefeitura Municipal de Abaeté				
CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL								
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**$ UNIT. S/ BDI**	**BDI 22,88%**	**TOTAL C/ BDI**
11.20	SINAPI	93665	Disjuntor bipolar padrão din 40a	unid.	1,00	81,18	99,75	99,75
11.21	CPU	1	Disjuntor bipolar padrão din 70a	unid.	1,00	122,66	150,72	150,72
11.22	SINAPI	91996	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	unid.	3,00	24,71	30,36	91,08
11.23	SINAPI	91997	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa	unid.	3,00	26,48	32,54	97,62
11.24	SINAPI	91990	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	unid.	14,00	25,74	31,63	442,82
11.25	CPU	2	Luminária industrial de alumínio 17" com soquete e40 e gradil de aramado protetor, inclusive reator e lâmpada vapor de mercúrio 400w	unid.	24,00	362,41	445,33	10.687,92
11.26	SINAPI	97601	Refletor em alumínio, de suporte e alça, com lâmpada vapor de mercúrio de 250 w, com reator alto fator de potência - fornecimento e instalação	unid.	20,00	247,52	304,15	6.083,00
11.27	SETOP	ED-49170	Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita com tampa	unid.	1,00	267,62	328,85	328,85
			SUBTOTAL 11					**75.526,59**
12			**INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL**					
12.1	SETOP	ED-48669	Tubo PVC, série R, para água pluvial DN 100mm inclusive conexões	m	116,00	41,18	50,60	5.869,60
12.2	SETOP	ED-49962	Ralo semi- hemisférico tipo abacaxi D = 100 mm	un	16,00	36,15	44,42	710,72
			SUBTOTAL 12					**6.580,32**
13			**INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO**					
13.1	SETOP	ED-50193	Extintor de incêndio tipo pó químico 2-A:20-B:C, capacidade 6 kg	un	5,00	158,01	194,16	970,80
13.2	SETOP	ED-50196	Luminária de emergência autônoma IE-16 com lâmpada de 8 w	un	14,00	75,00	92,16	1.290,24
13.3	SETOP	ED-50199	Placa fotoluminescente indicativa de extintor de incêndio	un	5,00	18,54	22,78	113,90
13.4	SETOP	ED-50205	Placa fotoluminescente indicativa de saída	un	6,00	20,35	25,01	150,06
13.5	SETOP	ED-50201	Placa fotoluminescente indicativa de saída à esquerda ou à direita	un	4,00	20,50	25,19	100,76
			SUBTOTAL 13					**2.625,76**
14			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
14.1	SETOP	ED-49571	Rede de vôlei com pedestal para juiz	CJ	1,00	654,00	803,64	803,64
14.2	SETOP	ED-49574	Tabela de basquete em poste metálico e suporte de piso	un	2,00	1329,31	1.633,46	3.266,92
14.3	SETOP	ED-49569	Trave de gol em tubo galvanizado para quadra, inclusive rede e pintura	un	2,00	611,25	751,10	1.502,20
14.4	SINAPI	99839	Guarda corpo em aço inox D = 1 1/2" com subdivisões em tubo de aço inox de 1/2" h = 1,10 m	m	9,60	398,51	489,69	4.701,02
14.5	SINAPI	99803	Limpeza piso da obra e arquibancada com pano úmido	m²	1.588,71	1,52	1,87	2.970,89
14.6	CPU	3	Rede de proteção para quadra malha 14 cm, fio 4 mm, nylon, h = 550, fixada com ganchos na estrutura metálica da cobertura e no piso	m	136,00	55,50	68,20	9.275,20
			SUBTOTAL 14					**22.519,87**

GINÁSIO POLIESPORTIVO								
Av. Simão da Cunha, nº 540, Bairro Centro								
Área = 1550,34 m²			Tabela SETOP : Referência abril/2021 sem desoneração				MÊS DE REFERENCIA SINAPI:02/2021	
R.T.:			Kelly Aparecida Ribeiro Rezende - CREA 100.089/D - MG	Prefeitura Municipal de Abaeté				
CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL								
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**$ UNIT. S/ BDI**	**BDI 22,88%**	**TOTAL C/ BDI**
			TOTAL					**1.606.172,40**

Responsável Técnico:

Kelly Aparecida Ribeiro Rezende
CREA:100089-D/MG