

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	120 x 146	0	0
P2	120 x 200	0	0
P3	120 x 146	0	0
P4	120 x 146	0	0
P5	120 x 200	0	0
P6	120 x 146	0	0

Legenda dos Pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar que nasce
	Pilar com mudança de seção

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	100x100	0	0
V2	100x100	0	0
V3	100x100	0	0

Características dos materiais		
Elemento	fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
Vigas	300	260716
Pilares	250	238000
Blocos	200	212874

Forma do pavimento Baldrame
escala 1:50







Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	120 x 146	0	340
P2	120 x 200	0	340
P3	120 x 146	0	340
P4	120 x 146	0	340
P5	120 x 200	0	340
P6	120 x 146	0	340

Legenda dos Pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar que nasce
	Pilar com mudança de seção

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	146x100	0	340
V2	200x100	0	340
V3	146x100	0	340

Características dos materiais		
Elemento	fck (kgf/cm²)	Ecs (kgf/cm²)
Vigas	300	260716
Pilares	250	238000

Forma do pavimento Tabuleiro
escala 1:50

REVISOES							
N° REVISAO	DATA	FEITA POR	VISTO	N° REVISAO	DATA	FEITA POR	VISTO

NOTAS:

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ - MG

CNPJ: 18.296.632/0001-00

ENDEREÇO: Praça Amador Álvares, 167, Centro

CONTRATADA.:

i9-Serviços de Engenharia

I9 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 35.865.978/0001-09

ENDEREÇO: AV. MARIA GUERRA, 213, NOVO SÃO JOSE
BOM DESPACHO - MG, CEP: 35.600-000

Responsáveis Técnicos.:

Róberte Donizete da Silva - CREA/MG 174.656/D
Engenheiro Civil

Stella Clemente da Silva- CREA/MG 180.934/D
Engenheira Civil

PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL

PONTE SOBRE O RIO MARMELADA - ABAÉTE / MG

Conteúdo da Pracha:

FORMAS

Local:
ESTRADA VICINAL - ABAÉTE / MG

ESCALA:
1:100

DATA:
06/09/2021

FORMATO:
A1

PRANCHA:
ABAÉTE-OAE-006